



देवस्थान व्यवस्थापन समिती, पश्चिम महाराष्ट्र, कोल्हापूर.

(विधी व न्याय विभाग अंतर्गत)

२४०२ "ए" वॉर्ड, अपना बँक बिल्डींग तळमजला, उभा मारुती चौक, शिवाजी पेठ, कोल्हापूर.

फोन नं.(०२३१) २६२६१४७, २६२६७५०

फॅक्स: (०२३१) २६२६७५०

E-mail - dmckolhapur@gmail.com

Visit : www.mahalaxmikolhapur.com

क्र. देव वशि जा. 333/2024

दिनांक 10 FEB 2025

मौ. वाडीरत्नागिरी ता. पन्हाळा जि. कोल्हापूर येथील श्री केदारलिंग (जोतिबा) मंदिर कासव चौकातील फ्लोरिंगची मार्बल फरशी काढणे कामी दरपत्रक देणेबाबत..

मौ. वाडीरत्नागिरी ता. पन्हाळा जि. कोल्हापूर येथील श्री केदारलिंग (जोतिबा) मंदिर कासव चौकातील फ्लोरिंगची मार्बल फरशी काढणे आवश्यक आहे.

सदर काम करणे कामी दरपत्रक मागणी करणेत येत आहेत. सदर कामाचे सविस्तर अंदाजपत्रक सोबत जोडले असून त्यानुसार कामाची रक्कम रु. १,०७,७३८/- इतकी होत आहे. सदर काम करणेस आपण तयार असलेस त्याकरीता खालील मसुद्याप्रमाणे दर देणेचे आहेत.

अ. नं.	कामाचे वर्णन (तपशील)	अंदाजपत्रक रक्कम जीएसटीसह	निविदा दर
१	मौ. वाडीरत्नागिरी ता. पन्हाळा जि. कोल्हापूर येथील श्री केदारलिंग (जोतिबा) मंदिर कासव चौकातील फ्लोरिंगची मार्बल फरशी काढणे	रु. १,०७,७३८/-	एस्टिमेट दरावर एस्टिमेट दराचे टक्के जास्त एस्टिमेट दराचे टक्के कमी

वरील प्रमाणे सोबत जोडले अंदाजपत्रकामधील स्पेसिफिकेशन प्रमाणे काम करणेस आपण तयार असलेस त्याबाबतचे सिलबंद दरपत्रक या कार्यालयाकडे दि. १४/०२/२०२५ रोजी दुपारी ४.०० वाजेपुर्वी पोहोच करणेत यावे. सदर सिलबंद दरपत्रकावर विषय, दरपत्रक देणा-यांचे नाव व संपर्क नंबर नमुद करावा.

दरपत्रक देणाऱ्यांनी दरपत्रकासोबत खालील कागदपत्रे जोडावी

- १) कोणत्याही शासकिय कार्यालयाकडे रजिस्ट्रेशनची छायार्कित प्रत.
- १) जीएसटी सर्टीफिकेट प्रत
- २) आयकर पॅन कार्ड छायार्कित प्रत.

सदर कामी अटी व शर्ती खालील प्रमाणे

- १) सदर काम या कार्यालयाकडील स्पेसिफिकेशन प्रमाणे व मापाप्रमाणे उप अभियंता यांचे मार्गदर्शनाखाली करणेत यावे.
- २) सदर कामी वाहतुक व्यवस्था, कामाची आवश्यकता, इत्यादीची संपूर्ण माहिती घेवून रक्कम निविदेत दर नमुद करणेचा आहे.
- ३) सदर कामी झाले कामाची प्रत्यक्ष मापे घेवून बिल तयार करणेत येईल व नियमाप्रमाणे कर वसुलात आणुन बिल आदा करणेत येईल
- ४) सदर कामाची वर्क ऑर्डर मिळाल्या पासुन २० दिवसाचे आत पुर्ण करून देणेचे आहे.
- ५) सदर कामी दरपत्रकामध्ये देणेत येणारा दर हा सर्व करासहित व वाहतूक खर्चासह देणेचा आहे.
- ६) सदर कामी बिलावरील सर्व कर निविदाधारकाने परस्पर भरणेचे आहेत. सदर बिलातून या कार्यालयाकडून योग्य तो टॅक्स वजा करणेत येईल.

- ७) सदर कामी ज्या मक्तेदाराची निविदा मंजूर होईल त्यांनी कामाची सुरक्षा अनामत म्हणुन रक्कम रु. ५,०००/- इतकी रक्कम रोख अथवा डीडी व्दारे या कार्यालयाकडे जमा करणेची आहे. काम पुर्ण झाले नंतर कामात दोष नसलेचे पाहुन बिन व्याजी परत करणेत येईल.
- ८) सदर कामी मंदिरामध्ये किंवा मंदिराच्या आवारामध्ये मध्ये काम करताना कामगारास कोणतीही इजा अगर इतर दूर्घटना घडलेस त्याची सर्वस्वी जबाबदारी निविधारकाची / मक्तेदाराची राहिल.
- ९) सदर कालावधी मध्ये कामगार पगार, इंधनाची किंमत व इतर कारणामध्ये जरी वाढ झाली तरी सदर कामी मंजूर दरामध्ये कोणतीही दरवाढ करणेत येणार नाही.
- १०) सदर कामी काही अडचणी मुळे कामास विलंब झालेस योग्य/ सबळ कारण असेल तर मक्तेदार यांचे मागणीचा विचार करुन देवस्थान समितीस योग्य वाटेल त्याप्रमाणे एक वेळ मुदतवाढ देणेत येईल. त्यानंतर कोणतीही मुदतवाढ देणेत येणार नाही.
- ११) सदर कामी प्रथम मुदतवाढी नंतर देखील काम वेळेत पुर्ण न झालेस जे काम शिल्लक आहे त्याच्या १ टक्के प्रमाणे एक वेळ दंड आकारणेत येईल. त्यानंतरही विहित मंजूर कालावधीमध्ये काम पुर्ण न केलेस कार्यारंभ आदेश रद्द करणेत येईल.
- १२) दरम्यानच्या काळात जर एखाद्या भक्ताने सदरचे काम स्वखर्चातून करणेस सहमती दर्शविलेस व समितीकडुन तशी परवानगी दिलेस सदरचे काम रद्द होणार आहे. जर सदर कामी एखाद्या भक्ताने रक्कम स्वरुपात देणगी समितीकडे जमा केलेस सदरचे काम मंजूर मक्तेदारांकडुन करुन मंजूर दरानुसार करुन घेवून सदरची बिलाची रक्कम देणगी दाखल प्राप्त रक्कमेतून मक्तेदारास आदा करणेत येईल.

Shivraj
15/10/2015
सचिव

देवस्थान व्यवस्थापन समिती
पश्चिम महाराष्ट्र, कोल्हापूर

प्रत -

- १) कार्यालयीन वेबसाईटवर प्रसिध्दीसाठी
- २) देवस्थान व्यवस्थापन समिती, पश्चिम महाराष्ट्र, कोल्हापूर मुख्य कार्यालय नोटीस बोर्डवर प्रसिध्दीसाठी
- ३) श्री केदारलिंग मंदिर उपकार्यालय, वाडीरत्नागिरी ता. पन्हाळा जि. कोल्हापूर कार्यालय नोटीस बोर्डवर प्रसिध्दीसाठी
- ४) श्री करवीर निवासिनी मंदिर उपकार्यालय, कोल्हापूर नोटीस बोर्डवर प्रसिध्दीसाठी
- ५) स्थानिक मंदिरांच्या नोटीस बोर्डवर प्रसिध्दीसाठी.

Name Of Work: Removing Marbal Flooring of Kasak Chowk at Shri. Kedarling Jotiba Temple, Wadi Ratnagiri, Panhala, Kolhapur

ABSTRACT SHEET

Sr. No.	Description	Quantity	Rate	Unit	Amount
1	Removing of marble tile inside main mandir area manually only under skilled supervision, by using tools like tile cutting machine, chisel, hammer, pry bar, vaccum, etc. Also use of proper & safe scaffolding & safety measures. Flooring from surface & storing within temple premises or as specified by DMC engineer. (Non SSR Item-as per quotation)				
	Flooring Area	43.68	780	Sqm	34070.40
2	Scrubbing and Cleaning of Uncovered original stone flooring - Cleaning of floor, wall tiles/ dado surface including soft grinding if required & under skilled supersion, scrubbing & washing with soap water to clean the original stone flooring surface. (Non SSR Item-as per quotation) VCOBOND CL200 Muriatic acid (10% soln) and VCOBOND CL300 sodium hypochlorite (10%soln) to cleaning the deposited material or smilar typ				
	Flooring Area	43.68	473	Sqm	20660.64
3	Uncovered original Stone flooring joint, grout, Leveling, and Polishing- Filling the original stone joints & damage stone surface if required with epoxy filled with black stone powder to nearly match with existing stone colour as approved by architect (Non SSR Item-as per quotation) VCOBOND tile grout stone finish or smilar type				
	Flooring Area	43.68	807	Sqm	35249.76
4	Carrage of removed Marble Flooring, Skirting and wall Dado material including all lifts for lead up to 6 km, from remove site to site of deposition as directed by engineer-in-charge. (as per R.A. No. 1)	4.43	298.6	Cum	1322.80
TOTAL					91303.60
18 % GST					16434.65
Total with GST					107738.25
(Rs. One Lakh Seven thousand seven hundred and thirty eight only)					

[Signature]
27/11/25

DEPUTY ENGINEER
Devasthan Management Committee,
Western Maharashtra Kolhapur.